

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont i adaptacja w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu przy ul. Skalskiej		
1	Środowiskowy Dom Samopomocy		
1.1	Roboty rozbiórkowe oraz montażowe		
1.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m ²	m ²	1
1.1.2	Montaż nowych drzwi zewnętrznych 1,00*2,00 m o konstrukcji wzmocnionej wraz z przemurowaniem otworu, współczynnik Ud=1,1 W/m ² K	kpl	1
1.1.3	Demontaż drzwi wewnętrznych 80/200 oraz zamontowanie nowych 100/200 wraz w wyprawami tynkarskimi	kpl	1
1.1.4	Rozbiórka istniejących ścianek z płyt g-k, wysokość 2,60 * 12 m b.	kpl	1
1.1.5	Skucie istniejących płytek ceramicznych na podłodze (skucie, wywóz, utylizacja)	m ²	31,7
1.1.6	Skucie wylewki pod zdemontowanymi płytkami podłogowymi (skucie, wywóz, utylizacja)	m ²	31,7
1.1.7	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	31,7
1.1.8	Wylewka samopoziomująca pod płytki podłogowe	m ²	31,7
1.1.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana	m ²	31,7
1.1.10	Demontaz lamp oświetlenia sufitowego oraz części wewnętrznej instalacji elektrycznej	kpl	1
1.1.11	Wykonanie nowej niezbędnej instalacji elektrycznej n/n wraz z nowym osprzętem (gniazdka, wyłączniki, czujniki)	kpl	1
1.1.12	Zabudowa przewodów grzewczych i grzejników c.o. (zabezpieczenie przed urazami podopiecznych)	kpl	1
1.1.13	uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych, nowe okładziny z płyt g-k	m ²	89
1.1.14	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	m	6
1.1.15	Wymiana odpływu liniowego przy wejściu do pomieszczeń	m ²	10
1.1.16	Wyrównanie podłoża przy wejściu pod płytki.	m ²	10
1.1.17	Ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych przy wejściu do pomieszczeń	m ²	10